


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง – บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000 บาท	
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร ไหล่ทาง 0 – 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ. รอ เลขที่ 176/2560 	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 ปร.4 5.2 ปร.5 	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> 6.1 นายรัฐศักดิ์ สิงฆามุสงค์ ประธานกรรมการ 6.2 นายรัตนชัย สหวรักษ์ กรรมการ 6.3 นายวุฒิศักดิ์ บุตนะ กรรมการ 	

ผู้อนุมัติ



(นายมังกร ยนต์ตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง

งบประมาณประจำปี 2560

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง - บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ถนน คสล. ระยะทาง 180 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ลูกรังรองพื้น หนา - เมตร ไหลทาง 0 - 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่ อบจ.รอ. 176/ 2560 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	370,229.55	1.3624	504,400.73	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			504,400.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร) (ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000.00	

ความยาวถนน 0.180 กม. เฉลี่ยราคาถนน คสล.ประมาณ 556.00 บาท/ตารางเมตร
 (ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1. แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

2. ผู้รับจ้างต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายรัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ **อนันต์**

เรียน นายก อบจ.รอ

(นายรัตนชัย สหรรักษ์)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข่าวยังขาดเอกสาร

เห็นควรดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณา

อนันต์ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(นายธีรนาถ อนันต์ตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กรรมการ

(นางศศิรินทร์ งามา)

(นายวุฒิศักดิ์ บุตน์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายระพีภัต นพคุณ) นายก อบจ.ร้อยเอ็ด

(นายธีรนาถ อนันต์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 งบประมาณประจำปี 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เส้นทางสาย บ้านบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง - บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง - บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่วงที่ 1 ถนน คสล. ระยะทาง 180.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
 ลูกวิ่งรองพื้น หนา - เมตร โหล่ทาง 0 - 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก. งานทาง พื้นที่ปกติ					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางตามปาก (ขนาดยาว)	ตร.ม.	900.00	1.68	1,512.00	
1.2	งานเกลี่ยปรับระดับดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
1.3	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานขึ้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	45.00	250.92	11,291.40	
2.3	งานผิวจราจร ชนิด คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	389.00	350,100.00	
2.4	งานโหล่ทาง ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	33.00	66.55	2,196.15	0 - 0.50 เมตร
3	งานท่อลอดทกลม ค.ส.ล.					วางท่อน
3.1	ขนาด \varnothing 0.40 ม.	ม.	-	-	-	ดินเดิม CBR>4
3.2	ขนาด \varnothing 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
3.3	ขนาด \varnothing 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
3.4	วางระบายน้ำ คสล.	ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	
	แบบ บป (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต60, ต.75	ชุด	-	-	-	
	แบบ น03/2547	ชุด	-	-	-	
	ป้ายภายหลังการก่อสร้าง	ชุด	1	5,130.00	5,130.00	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์นิม (สีเหลือง) เส้นแบ่งกลางถนน	ตร.ม.	-	-	-	กว้าง 0.10 ม.
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				370,229.55	

.....ประธานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ

ประมาณราคาต่างตามต้นทุน (ราคาต่อหน่วย)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง - บ้านวาริสวัสดิ์ ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 26.50 บาท

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	รายการ	1 ค่าวัสดุ ที่เหลือ (บาท)	2 ค่าชุดตัด/ ค่าชุดชน (บาท)	3 ระยะขนส่ง (กม.)	4 ค่าขนส่ง (บาท)	5 = 1+2+4 รวม (บาท)	6 อัตราส่วน ขยายตัว/ชนตัว (ปริมาณวัสดุ)	7 = 5 x 6 รวม (บาท)	8 ค่าดำเนินการ และเสื่อมราคา (บาท)	9 = 7 + 8 ค่างาน ต้นทุน (บาท)	หน่วย	หมายเหตุ
1	งานวางท่อตัดของขนาดบว	-	-	-	-	-	-	-	1.68	1.68	บาท/ตร.ม.	
3	งานดินถม(จากการขนส่ง)	5.00	20.90	1.00	11.19	37.09	1.60	59.34	44.13	103.47	บาท/ลบ.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ
5	งานคู่อ้าง	15.00	30.86	3.00	9.60	55.46	1.60	88.74	52.96	141.69	ลบ.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ
6	รองพื้นทางงานคู่อ้างไหล่ทาง	15.00	30.86	3.00	9.60	55.46	1.20	66.55	-	66.55	ลบ.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ
7	ทรายปรับระดับ	186.92	-	20.00	64.00	250.92	1.00	250.92	-	250.92	ลบ.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ
8	ทรายผสมคอนกรีต	186.92	-	20.00	64.00	250.92	-	250.92	-	250.92	ลบ.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ
9	หินผสมคอนกรีต	464.95	-	110.00	224.40	689.35	-	689.35	-	689.35	ลบ.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ 1 ลากพ่วง
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,981.31	-	50.00	118.00	2,099.31	-	2,099.31	-	2,099.31	ตัน	รถบรรทุก 10 ล้อ
11	เหล็ก RB 6 มม.	19,538.44	-	50.00	118.00	19,656.44	-	19,656.44	-	19,656.44	ตัน	รถบรรทุก 10 ล้อ
12	เหล็ก DB 12 มม.	16,732.15	-	50.00	118.00	16,850.15	-	16,850.15	-	16,850.15	ตัน	รถบรรทุก 10 ล้อ
13	เหล็ก RB 19 มม.	17,319.11	-	50.00	118.00	17,437.11	-	17,437.11	-	17,437.11	ตัน	รถบรรทุก 10 ล้อ
14	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. # 0.20 x 0.20 เมตร	21.84	-	50.00	-	21.84	-	21.84	-	21.84	บาท/ตร.ม.	รถบรรทุก 10 ล้อ


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ