

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะนัง – บ้านนาแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๓,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะแบง หมู่ที่ ๔ ตำบลมะนัง – บ้านนาแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๙๔,๐๑๓.๑๓ บาท

๖. บัญชีประมาณราคาากลาง

๖.๑แบบสรูปราคาากลางงานอาคาร ปร.๕ จำนวน ๑ แห่ง

๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แห่ง

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายโกเมศ วารสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการของช่าง

๗.๒ นางสวาทบุศราวรรณ ภาณุศรี กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๗.๓ นางนิภาพร เทพทองพูล กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๔

๗.๕

นายโกเมศ วารสิทธิ์
ประธานคณะกรรมการ

นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี
กรรมการ

นางนิภาพร เทพทองพูล
กรรมการ

P

สรุปราคาตกลงงานก่อสร้างถนน
งบประมาณประจำปี 2567

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานที่ก่อสร้าง-บ้านท่าสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลมะบ้า - บ้านนาแพง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 110.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ลูกรังรองพื้นทาง - เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0 - 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการน้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

แบบเลขที่ อบจ.รอ. 331 /2567

คำนวณเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2567 ราคาขั้นต้นพิเศษ ที่อำเภอเมือง 33.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นท่งงานก่อสร้าง	836,013.13	Factor F = 1.3642
2	ค่างานจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบัญชีวิศวกรรมไทย ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	138,000.00	- เงินลงทุนจ่าย 0% - เงินประกันผลงานที่ 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	รวมค่าก่อสร้าง	974,013.13
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	974,013.13
		เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสิบสามบาทสิบสามสตางค์	

ราคา/ตร.ม. 1,267 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายโกเมศ วารสิทธิ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวบุศราวรรณ ภาณุศรี) หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางนันทพร เทพทองพูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๙

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 ตำบลมะขาม - บ้านนาแพง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงงาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ดินแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660	1.77	1,168.20	1.3642	2.41	1,593.66
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นบดปรับคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางหรือลูกรังให้ล้นทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรอร่องพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรอร่องใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.80	462.74	18,879.79	1.3642	631.27	25,755.81
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660	400.05	264,033.00	1.3642	545.75	360,193.82
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	66	90.48	5,971.68	1.3642	123.43	8,146.57
12	Longitudinal Joint	ม.	110	35.52	3,907.20	1.3642	48.46	5,330.20
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	11	116.85	1,285.35	1.3642	159.41	1,753.47
14	ไหล่ทางลาดคอนกรีต หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	156.00	400.05	62,407.80	1.3642	545.75	85,136.72
15	ป้ายจราจรแบบ ท.1 - ต.27	ชุด	-	-	-	-	-	-
16	งานเส้นจราจร เส้นกลาง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานปรับปรุงผิวจราจรแaggerเหล็ก จำนวน 11 ป่อ	ตร.ม.	5.50	4,091.09	22,501.00	1.3642	5,581.07	30,695.86
18	ท่อกลม คสล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60	ม.	98.00	1,216.01	119,168.98	1.3642	1,658.88	162,570.32
19	งานบ่อพักกักคสล.สำหรับท่อ 0.60 ม.หรือมีฝาครอบแaggerเหล็ก	ป่อ	10.00	11,350.00	113,500.00	1.3642	15,483.67	154,836.70
20	งานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง							
	ฉบับบัญชีวิศวกรรมไทย แบบประกอบเป็นชุดเดียวกัน รหัส 07020029							
	หรือ แบบประกอบเป็นชุดเดียวกัน รหัส 07020030 หรือ							
	แบบประกอบ โคมไฟ รหัส 07010040							
	และ เสาไฟ รหัส 01020010 รุ่น CHE-SPS-602							
	และ เชมเหล็ก รหัส 01010042 รุ่น FS ขนาด OD 76	ชุด	2.00	69,000.00	138,000.00	1.0000	69,000.00	138,000.00
	(ราคาตัดถักรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)							
					750,823.00		รวม	836,013.13
								836,013.13

ตัวอักษร (-แบบเสนอตามหนังสือขออนุมัติ) ปรับยอด

1 ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้าง = 750,823.00

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

750,823.00
1.3642



กรรมการ



กรรมการ



ประธานกรรมการ