บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองช่าง โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๐๕๕ ต่อ ๑๔๒

ที่ รอ.๕๑๐๐๕.๔/ **วันที่** ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเดิม

๑.คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

๒.หนังสือกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ รอ ๕๑๐๒๑.๑/๕๓๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ทบทวนราคากลาง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๑๒/๒๕๖๙ ในราคากลาง ๒,๑๑๓,๕๙๕.๘๑ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางและลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายคณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โปรดอนุมัติให้

๑. ใช้เป็นราคากลาง

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายคณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ เพียงเกต)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ คำปลิว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

(นายคณภัทร บุญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางชนิดา เพชรโรจน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

70/14 19/8

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 437.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,622.00 ตารางเมตร)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,113,595.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คณภัทร บุญศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ณัฐวุฒิ เพียงเกต กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.3 กิตติศักดิ์ คำปลิว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กิตติศักดิ์ คำปลิว

11 สิงหาคม 2569 16:18:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	2,622.000	1.82	4,772.04	1.3624	2.47	6,501.42
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	284.000	175.15	49,742.60	1.3624	238.62	67,769.31
3	2.1.2 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	541.000	175.15	94,756.15	1.3624	238.62	129,095.77
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)	ตร.ม.	2,622.000	92.28	241,958.16	1.3624	125.72	329,643.79
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

กิตติศักดิ์ คำปลิว

11 สิงหาคม 2569 16:18:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	2,622.000	37.20	97,538.40	1.3624	50.68	132,886.31
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	2,622.000	372.71	977,245.62	1.3624	507.78	1,331,399.43
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	4.1.1 งานตีเส้นจราจร Themoplastic	ตร.ม.	98.000	290.00	28,420.00	1.3624	395.09	38,719.40
	4.2 ป้ายจราจร							
8	4.2.1 ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27	ชุด	2.000	1,870.00	3,740.00	1.3624	2,547.68	5,095.37
9	4.2.2 ป้ายจราจรแบบ 04/2557	ชุด	1.000	2,558.00	2,558.00	1.3624	3,485.01	3,485.01
	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							69,000.00
							รวมราคากลาง	2,113,595.81

กิตติศักดิ์ คำปลิว

11 สิงหาคม 2569 16:18:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กิตติศักดิ์ คำปลิว

11 สิงหาคม 2569 16:18:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(คณภัทร บุญศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ เพียงเกต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ คำปลิว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ คำปลิว
11 สิงหาคม 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	2,622.000	1.82	4,772.04	1.3624	2.47	6,501.42
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	284.000	175.15	49,742.60	1.3624	238.62	67,769.31
3	2.1.2	งานพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	541.000	175.15	94,756.15	1.3624	238.62	129,095.77
	2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.2.1	งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)	ตร.ม.	2,622.000	92.28	241,958.16	1.3624	125.72	329,643.79
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	2,622.000	37.20	97,538.40	1.3624	50.68	132,886.31
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.2.1	งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	2,622.000	372.71	977,245.62	1.3624	507.78	1,331,399.43
	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	4.1.1	งานตีเส้นจราจร Themoplastic	ตร.ม.	98.000	290.00	28,420.00	1.3624	395.09	38,719.40
	4.2	ป้ายจราจร							
8	4.2.1	ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27	ชุด	2.000	1,870.00	3,740.00	1.3624	2,547.68	5,095.37
9	4.2.2	ป้ายจราจรแบบ 04/2557	ชุด	1.000	2,558.00	2,558.00	1.3624	3,485.01	3,485.01
	5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							69,000.00
								TOTAL	2,113,595.81

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา)	=	1.820 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.82 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	34.200 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	=	23.450 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	72.650 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 72.650 X 1.60	=	116.240 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	58.910 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	175.150 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	175.15 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.2 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	34.200 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	=	23.450 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	72.650 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 72.650 X 1.60	=	116.240 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	58.910 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	175.150 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	175.15 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	37.240 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	1.900 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X d X 0.20	=	0.017 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,636.920 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	44.827 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบมวัสดุ ลูกรัง) X 0.20 (ความหนา)	=	10.218 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 37.24 + 0.00 + 44.82 + 10.21	=	92.28 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 งาน Prime Coat

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) 0.8 X (36,283.080 บาท/ตัน) /1,000	=	29.026 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางไพรม์โค้ต)	=	8.180 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 29.026 + 8.180	=	37.206 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	37.20 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	314.765 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 174.150 บาท/ตัน	=	64.594 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 36,136.420 บาท/ตัน	=	1,806.821 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัสต์ 0.74 ลบ.ม. @ 819.450 บาท/ลบ.ม.	=	606.393 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	=	458.700 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.109 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.390 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	134.779 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,104.677 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,104.67 / 8.33	=	372.71 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 งานตีเส้นจราจร Themoplastic

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.1 ป้ายจราจรแบบ ต.1 - ต.27

ค่างานต้นทุน = 1,870.00 บาท/ชุด

กิตติศักดิ์ คำปลิว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.2 ป้ายจราจรแบบ 04/2557

ค่างานต้นทุน = 2,558.00 บาท/ชุด

กิตติศักดิ์ คำปลิว

11 สิงหาคม 2569 16:16:24

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านดู่ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 1 ชุด	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	

กิตติศักดิ์ คำปลิว

11 สิงหาคม 2569 16:16:14

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า ตำบลบ้านดู่ - บ้านขุมเงิน ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านดู่ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 12/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(คณภัทร บุญศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ เพียงเกต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิตติศักดิ์ คำปลิว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ คำปลิว
11 สิงหาคม 2569 16:16:14