แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ภายในโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. **ลักษณะงาน**

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ภายในโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๐๗,๑๕๕.๖๒ บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑ นายณัฐวุฒิ เพียงเกต ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๗.๒ นายกิตติศักดิ์ คำปลิว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๓ นายประสิทธิ์ บุษดี กรรมการกำหนดราคากลาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

.....	.....	.....
นายณัฐวุฒิ เพียงเกต	นายกิตติศักดิ์ คำปลิว	นายประสิทธิ์ บุษดี

แบบสรุปประมาณราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำบนอาคารเรียน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	F factor		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	งานผนัง										
	- งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	16.00	96.26	1,540.16	104.00	1,664.00	3,204.16	1.3073	4,188.80	ไทยวัสดุ
2	งานพื้น									-	
	- น้ำยาเคลือบพื้น	ตร.ม.	110.00	17.57	1,932.70	5.00	550.00	2,482.70	1.3073	3,245.63	ไทยวัสดุ
3	งานประตู - หน้าต่าง (กรอบอลูมิเนียม)									-	
	- งานหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอะลูมิเนียม + กระจกกรอบอะลูมิเนียม	ตร.ม.	36.00	1,024.00	36,864.00	184.00	6,624.00	43,488.00	1.3073	56,851.86	
	- ประตูกระจกบานสวิงคู่ + กระจกกรอบอะลูมิเนียม	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,261.00	1,261.00	12,261.00	1.3073	16,028.81	
	- ประตูกระจกบานสวิงเดี่ยว + กระจกกรอบอะลูมิเนียม	ชุด	1.00	9,057.00	9,057.00	1,470.00	1,470.00	10,527.00	1.3073	13,761.95	
4	งานระบบไฟฟ้า									-	
	- โคมหน้าเรียบพลาสติก (Panel light) LED 1x18W 30x60CM. ชนิดติดลอย	ชุด	12.00	465.42	5,585.04	118.00	1,416.00	7,001.04	1.3073	9,152.46	ไทยวัสดุ
	- ชุดสวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	89.71	179.42	118.00	236.00	415.42	1.3073	543.08	ไทยวัสดุ
	- Duplex receptacle 2P+G (เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่) พร้อมหน้ากากและกล่อง	ชุด	6.00	129.90	779.40	92.00	552.00	1,331.40	1.3073	1,740.54	เทียนทอง
	- สายไฟ THW 1x2.5	เมตร	38.00	25.04	951.52	7.00	266.00	1,217.52	1.3073	1,591.66	ไทยวัสดุ
	- สายไฟ THW 1x1.5	เมตร	57.00	8.66	493.62	5.00	285.00	778.62	1.3073	1,017.89	ไทยวัสดุ
	- สายไฟ THW 1x4	เมตร	45.00	26.44	1,189.80	10.00	450.00	1,639.80	1.3073	2,143.71	ไทยวัสดุ
	- สายไฟ THW-A 1x16	เมตร	30.00	13.99	419.70	21.00	630.00	1,049.70	1.3073	1,372.27	ดูโฮม
	- สายกราวด์ THW 1x10	เมตร	5.00	72.13	360.65	16.00	80.00	440.65	1.3073	576.06	ไทยวัสดุ
	- แท่งกราวด์ (1.80 เมตร)	เส้น	1.00	493.45	493.45	-	-	493.45	1.3073	645.09	Sirichai electic
	- ชุดแร็คไฟฟ้า	ชุด	2.00	192.52	385.04	-	-	385.04	1.3073	503.36	Sirichai electic
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง เมนกันดูด 63A	ชุด	1.00	2,084.00	2,084.00	400.00	400.00	2,484.00	1.3073	3,247.33	ไทยวัสดุ
	- ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ	เมตร	94.00	36.00	3,384.00		-	3,384.00	1.3073	4,423.90	ไทยวัสดุ
5	งานฝ้าเพดาน									-	
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	110.00	286.00	31,460.00	75.00	8,250.00	39,710.00	1.3073	51,912.88	
6	งานทาสี									-	
	- งานทาสีผนังภายใน	ตร.ม.	126.00	10.21	1,286.46	31.00	3,906.00	5,192.46	1.3073	6,788.10	ไทยวัสดุ
	- งานทาสีผนังภายนอก	ตร.ม.	16.00	44.73	715.68	35.00	560.00	1,275.68	1.3073	1,667.70	ไทยวัสดุ
7	งานฉาบปูน									-	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	32.00	75.00	2,400.00	96.00	3,072.00	5,472.00	1.3073	7,153.55	
	- เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล.	เมตร	20.00	79.00	1,580.00	51.00	1,020.00	2,600.00	1.3073	3,398.98	
รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ								**146,833.64**	1.3073	**191,955.62**	
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ										
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	เครื่อง	2.00	41,500.00	83,000.00			83,000.00			รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่อง	1.00	32,200.00	32,200.00			32,200.00			รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ										**115,200.00**	