แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,444,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,840 เมตร หนา 0.04 เมตร (หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 14,200 ตร.ม.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 8,894,798.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คณภัทร บุญศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ณัฐวุฒิ เพียงเกต กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.3 เสกสรรค์ จันโทภาศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เสกสรรค์ จันโทภาศ

24 พฤศจิกายน 2568 10:47:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	2,500.000	1.74	4,350.00	1.3506	2.35	5,875.11
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1,562.000	174.90	273,193.80	1.3506	236.21	368,975.54
3	2.1.2 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	2,954.000	174.90	516,654.60	1.3506	236.21	697,793.70
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)	ตร.ม.	14,200.000	90.14	1,279,988.00	1.3506	121.74	1,728,751.79
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	14,200.000	31.46	446,732.00	1.3506	42.48	603,356.23

เสกสรรค์ จันโทภาศ

24 พฤศจิกายน 2568 10:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.2 งานแอสพัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	14,200.000	253.41	3,598,422.00	1.3506	342.25	4,860,028.75
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
7	4.1.1 งานตีเส้นจราจร Themoplastic	ตร.ม.	639.000	290.00	185,310.00	1.3506	391.67	250,279.68
	4.2 ป้ายจราจร							
8	4.2.1 ป้ายแบบ บ.1	ชุด	2.000	3,510.00	7,020.00	1.3506	4,740.60	9,481.21
9	4.2.2 ป้ายแบบ ต.1 - ต.27	ชุด	10.000	1,870.00	18,700.00	1.3506	2,525.62	25,256.22
	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							345,000.00
							รวมราคากลาง	8,894,798.23

เสกสรรค์ จันโทภาศ

24 พฤศจิกายน 2568 10:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดรอยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เสกสรรค์ จันโทภาศ

24 พฤศจิกายน 2568 10:48:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(คณภัทร บุญศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ เพียงเกต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันโทภาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันโทภาศ
24 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
2.1	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	2,500.000	1.74	4,350.00	1.3506	2.35	5,875.11
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
4.1	2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	1,562.000	174.90	273,193.80	1.3506	236.21	368,975.54
4.2	2.1.2	งานพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	2,954.000	174.90	516,654.60	1.3506	236.21	697,793.70
	2.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5.1	2.2.1	งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)	ตร.ม.	14,200.000	90.14	1,279,988.00	1.3506	121.74	1,728,751.79
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7.1	3.1.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	14,200.000	31.46	446,732.00	1.3506	42.48	603,356.23
	3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8.1	3.2.1	งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	14,200.000	253.41	3,598,422.00	1.3506	342.25	4,860,028.75
	4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
10.1	4.1.1	งานตีเส้นจราจร Themoplastic	ตร.ม.	639.000	290.00	185,310.00	1.3506	391.67	250,279.68
	4.2	ป้ายจราจร							
11.1	4.2.1	ป้ายแบบ บ.1	ชุด	2.000	3,510.00	7,020.00	1.3506	4,740.60	9,481.21
11.2	4.2.2	ป้ายแบบ ต.1 - ต.27	ชุด	10.000	1,870.00	18,700.00	1.3506	2,525.62	25,256.22
	5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							345,000.00
								TOTAL	8,894,798.23

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา)	=	1.740 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.74 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 7.000 กม.	=	27.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	74.530 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 74.530 X 1.60	=	119.248 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	174.908 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	174.90 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1.2 งานพื้นทางวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	15.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 7.000 กม.	=	27.150 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	74.530 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 74.530 X 1.60	=	119.248 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	174.908 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	174.90 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1 งาน Pavement In Place Recycling (พื้นทางลูกรัง)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	36.180 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	1.900 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 4.500 % X d X 0.20	=	0.017 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	2,621.000 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	44.557 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง) X 0.20 (ความหนา)	=	9.408 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 36.18 + 0.00 + 44.55 + 9.40	=	90.14 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 งาน Prime Coat

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) 0.8 X (30,069.450 บาท/ตัน) /1,000	=	24.055 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางไพรม์โค้ต)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 24.055 + 7.410	=	31.465 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.46 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 งาน Asphaltic concrete (ปูบน Prime Coat)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	1,365.380 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 158.730 บาท/ตัน	=	13.987 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 29,782.780 บาท/ตัน	=	1,489.139 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัสต์ 0.74 ลบ.ม. @ 764.220 บาท/ลบ.ม.	=	565.522 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.710 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน	=	142.221 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,638.039 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,638.03 / 10.41	=	253.41 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 งานตีเส้นจราจร Themoplastic

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

เสกสรรค์ จันโทภาศ

24 พฤศจิกายน 2568 10:51:43

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.1 ป้ายแบบ บ.1

ค่างานต้นทุน = 3,510.00 บาท/ชุด

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.2 ป้ายจราจร

4.2.2 ป้ายแบบ ต.1 - ต.27

ค่างานต้นทุน = 1,870.00 บาท/ชุด

เสกสรรค์ จันโทภาศ

24 พฤศจิกายน 2568 10:51:43

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบล หนองแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 262/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 60 วัตต์ พร้อมติดตั้ง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 5 ชุด	345,000.00	0.00	345,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	345,000.00	

เสกสรรค์ จันโทภาศ
24 พฤศจิกายน 2568 10:52:06

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเล้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก้ว - บ้านโนนม่วง หมู่ที่

สถานที่ก่อสร้าง 3 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบล หนองแก้ว อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ 262/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด / องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(คณภัทร บุญศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐวุฒิ เพียงเกต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันโทภาศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันโทภาศ
24 พฤศจิกายน 2568 10:52:06